



# 分部 分项工程和单价措施项目 清单与计价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

标段：

第 1 页 共 9 页

| 号    | 项目 编码        | 项目 名称 | 项目 特征描述                                                                                                                                                                 | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额（元） |    |    |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|----|----|
|      |              |       |                                                                                                                                                                         |          |     | 综合单价  | 合价 | 其中 |
|      |              |       |                                                                                                                                                                         |          |     |       |    | 估价 |
|      |              | 整个项目  |                                                                                                                                                                         |          |     |       |    |    |
| 1    | 011302001001 | 吊顶天棚  | [项目 特征]<br>1. 吊顶高度:4.8m<br>2. 龙骨材料种类:轻钢龙骨<br>3. 面层材料种类:硅钙板<br>4. 面层材料规格:600*600mm<br>[工作内容]<br>1. 基层清理、吊杆安装<br>2. 龙骨安装<br>3. 面层铺贴                                       | m2       | 295 |       |    |    |
| 2    | 011406001001 | 抹灰面油漆 | [项目 特征]<br>1. 名称:乳胶漆<br>2. 基层类型:水泥砂浆<br>3. 腻子种类:防水<br>4. 刮腻子遍数:2<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 刮腻子                                                                         | m2       | 480 |       |    |    |
| 3    | 011102003001 | 块料楼 面 | [项目 特征]<br>1. 找平层厚度、砂浆配合比:<br>水泥砂浆铺贴<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:<br>瓷砖 800*800mm<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 找平层<br>3. 面层铺设、磨边<br>4. 嵌缝<br>5. 材料运输                               | m2       | 235 |       |    |    |
| 4    | 011204003001 | 块料墙面  | [项目 特征]<br>1. 墙体类型:水泥砂浆墙面<br>2. 安装方式:砂浆铺贴<br>3. 面层材料品种、规格:瓷砖<br>300*600mm<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 砂浆制作、运输<br>3. 粘结层铺贴<br>4. 面层安装<br>5. 嵌缝<br>6. 刷防护材料<br>7. 磨光、酸洗、打蜡 | m2       | 92  |       |    |    |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                         |          |     |       |    |    |

注：为计取规费等 使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

# 分部 分项工程和单价措施项目 清单与计价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

标段：

第 2 页 共 9 页

| 号    | 项目 编码        | 项目 名称        | 项目 特征描述                                                                                                                                                           | 计量<br>单位 | 工程量  | 金额（元） |    |    |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|----|----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                   |          |      | 综合单价  | 合价 | 其中 |
|      |              |              |                                                                                                                                                                   |          |      |       |    | 估价 |
| 5    | 010401012001 | 零星砌砖面抬高（台围边） | [项目 特征]<br>1. 高度:200mm<br>2. 填材料:轻质材料<br>[工作内容]<br>1. 砂浆制作、运输<br>2. 砌砖<br>3. 材料运输                                                                                 | m2       | 38.5 |       |    |    |
| 6    | 010904002001 | 楼（ ）面涂膜防水    | [项目 特征]<br>1. 防水膜品种:聚氨酯<br>2. 涂膜厚度、遍数:2<br>3. 反边高度:300mm<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 刷基层处理剂                                                                        | m2       | 66   |       |    |    |
| 7    | 010401014001 | 砖 沟、明沟       | [项目 特征]<br>1. 砖品种、规格、强度等级:砖砌<br>2. 沟截面尺寸:200*300*900mm<br>3. 垫层材料种类、厚度:100mm<br>4. 混凝土强度等级:C15<br>[工作内容]<br>1. 土方挖、运、填<br>2. 铺设垫层<br>3. 砌砖<br>4. 刮缝、抹灰<br>5. 材料运输 | m        | 9    |       |    |    |
| 8    | 040402016001 | 沟道盖板         | [项目 特征]<br>1. 材质:复合<br>2. 规格尺寸:300mm<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                                                                           | m        | 9    |       |    |    |
| 9    | 030411004001 | 配线 4mm2      | [项目 特征]<br>1. 名称:配线<br>2. 配线形式:穿管<br>3. 型号:BV<br>4. 规格:4mm2<br>5. 材质:铜单<br>[工作内容]<br>1. 配线                                                                        | m        | 200  |       |    |    |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                   |          |      |       |    |    |

注：为计取规费等 使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部 分项工程和单价措施项目 清单与计价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

标段：

第 3 页 共 9 页

| 号    | 项目 编码            | 项目 名称                 | 项目 特征描述                                                                                                  | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额（元） |    |    |
|------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|----|----|
|      |                  |                       |                                                                                                          |          |     | 综合单价  | 合价 | 其中 |
|      |                  |                       |                                                                                                          |          |     |       |    | 估价 |
| 10   | 030411004<br>002 | 配线 2.5mm <sup>2</sup> | [项目 特征]<br>1. 名称:配线<br>2. 配线形式:穿管<br>3. 型号:BV<br>4. 规格:2.5mm <sup>2</sup><br>5. 材质:铜单<br>[工作内容]<br>1. 配线 | m        | 400 |       |    |    |
| 11   | 030411004<br>003 | 配线 1.5mm <sup>2</sup> | [项目 特征]<br>1. 名称:配线<br>2. 配线形式:穿管<br>3. 型号:BV<br>4. 规格:1.5mm <sup>2</sup><br>5. 材质:铜单<br>[工作内容]<br>1. 配线 | m        | 200 |       |    |    |
| 12   | 030411001<br>001 | 配管 20mm               | [项目 特征]<br>1. 名称:线管<br>2. 材质:pvc<br>3. 规格:20mm<br>[工作内容]<br>1. 电线管路敷设                                    | m        | 250 |       |    |    |
| 13   | 031001006<br>001 | 塑料给水管                 | [项目 特征]<br>1. 安装部位:室内<br>2. 材质、规格:PPR 20mm<br>3. 连接形式:热<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装                  | m        | 30  |       |    |    |
| 14   | 031001006<br>002 | 塑料排水管                 | [项目 特征]<br>1. 安装部位:室内<br>2. 材质、规格:PVC 50mm<br>3. 连接形式:胶粘<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装                 | m        | 20  |       |    |    |
| 本页小计 |                  |                       |                                                                                                          |          |     |       |    |    |

注：为计取规费等 使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

# 分部 分项工程和单价措施项目 清单与计价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

标段：

第 4 页 共 9 页

| 号    | 项目 编码        | 项目 名称       | 项目 特征描述                                                                                                                                | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额（元） |    |    |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|----|----|
|      |              |             |                                                                                                                                        |          |     | 综合单价  | 合价 | 其中 |
|      |              |             |                                                                                                                                        |          |     |       |    | 估价 |
| 15   | 031001006003 | 塑料排水管       | [项目 特征]<br>1. 安装部位:室外<br>2. 材质、规格:PVC 110mm<br>3. 连接形式:胶粘<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装                                              | m        | 7   |       |    |    |
| 16   | 030404017001 | 配电箱         | [项目 特征]<br>1. 名称:空开箱<br>2. 型号:总配电箱<br>3. 规格:300*500mm<br>4. 基础形式、材质、规格:铁底塑面<br>5. 安装方式:入墙<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 焊、压接线端子<br>3. 接 地 | 台        | 1   |       |    |    |
| 17   | 030404020001 | 低压 断路器 空开开关 | [项目 特征]<br>1. 名称:空气开关<br>2. 规格:16-32A<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 接线                                                                    | 个        | 11  |       |    |    |
| 18   | 030404020002 | 断路器 380V    | [项目 特征]<br>1. 名称:空气开关<br>2. 规格:380V<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 接线                                                                      | 个        | 4   |       |    |    |
| 19   | 030404035001 | 插座          | [项目 特征]<br>1. 名称:插座<br>2. 材质:PC<br>3. 规格:10A 16A<br>4. 安装方式:暗装<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 接线                                           | 个        | 20  |       |    |    |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                        |          |     |       |    |    |

注：为计取规费等 使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

# 分部 分项工程和单价措施项目 清单与计价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

标段：

第 5 页 共 9 页

| 号  | 项目 编码        | 项目 名称             | 项目 特征描述                                                                                                                                | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元） |    |    |
|----|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|----|
|    |              |                   |                                                                                                                                        |          |       | 综合单价  | 合价 | 其中 |
|    |              |                   |                                                                                                                                        |          |       |       |    | 估价 |
| 20 | 040804004001 | 接线盒 底盒            | [项目 特征]<br>1. 名称:底盒<br>2. 规格:86*86mm<br>3. 材质:塑料<br>4. 安装形式:暗装敷设<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 凿墙开孔                                       | 个        | 20    |       |    |    |
| 21 | 030404034001 | 照明开关 单开           | [项目 特征]<br>1. 名称:开关<br>2. 材质:PC<br>3. 规格:86单开<br>4. 安装方式:暗装<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 接线                                              | 个        | 4     |       |    |    |
| 22 | 011601001001 | 砖砌体拆除             | [项目 特征]<br>1. 砌体名称:砖砌体拆除<br>2. 砌体材质:砖砌体<br>3. 拆除高度:4.8m<br>4. 拆除砌体 截面尺寸:240mm<br>5. 余方弃置:15km以内<br>[工作内容]<br>1. 拆除<br>2. 控制扬尘<br>3. 清理 | m3       | 29.28 |       |    |    |
| 23 | 011108001001 | 大理石踏步防滑条加工 石材零星项目 | [项目 特征]<br>1. 工程部位:楼梯踏步<br>2. 名称:石材开槽加工<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 抹找平层<br>3. 面层铺贴、磨边<br>4. 勾                                          |          |       |       |    |    |

注：为计取规费等 使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部 分项工程和单价措施项目 清单与计价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

标段：

第 6 页 共 9 页

| 号    | 项目 编码        | 项目 名称               | 项目 特征描述                                                                                                                                          | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |    |    |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|----|----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                  |       |     | 综合单价  | 合价 | 其中 |
|      |              |                     |                                                                                                                                                  |       |     |       |    | 估价 |
| 24   | 011108001002 | 石材零星项目<br>休息平台大理石框边 | [项目 特征]<br>1. 工程部位:休息 平台<br>2. 贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 800*800mm<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 抹找平层<br>3. 面层铺贴、磨边<br>4. 材料运输        | m2    | 9   |       |    |    |
| 25   | 011108001003 | 石材零星项目<br>隔墙大理石台面   | [项目 特征]<br>1. 工程部位:隔墙大理石台面<br>2. 贴结合层厚度、材料种类:粘接<br>3. 规格、颜色:4400*600*1200mm<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 抹找平层<br>3. 面层铺贴、磨边<br>4. 酸洗、打蜡<br>5. 材料运输 | m     | 4.4 |       |    |    |
| 26   | 010802003001 | 钢质防火门               | [项目 特征]<br>1. 名称:防火门<br>2. 门框、扇材质:钢质<br>[工作内容]<br>1. 门安装<br>2. 五金安装                                                                              | m2    | 8.7 |       |    |    |
| 27   | 031004014001 | 给、排水附(配)件 水嘴        | [项目 特征]<br>1. 材质:铜、不锈钢<br>2. 型号、规格:20mm<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                                                       | 个     | 8   |       |    |    |
| 28   | 031003001001 | 阀门 截止阀              | [项目 特征]<br>1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:20mm<br>3. 连接形式:热<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                                          | 个     | 1   |       |    |    |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                  |       |     |       |    |    |

注：为计取规费等 使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部 分项工程和单价措施项目 清单与计价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

标段：

第 8 页 共 9 页

| 号    | 项目 编码        | 项目 名称      | 项目 特征描述                                                                                                                            | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额（元） |    |    |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|----|----|
|      |              |            |                                                                                                                                    |          |     | 综合单价  | 合价 | 其中 |
|      |              |            |                                                                                                                                    |          |     |       |    | 估价 |
| 36   | 011201001001 | 墙面一般抹灰     | [项目 特征]<br>1. 墙体类型:砖砌体<br>2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm<br>3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 砂浆制作、运输<br>3. 底层抹灰<br>4. 抹面层         | m2       | 79  |       |    |    |
| 37   | 010801001001 | 复合门        | [项目 特征]<br>1. 名称:复合门<br>[工作内容]<br>1. 门安装<br>2. 五金安装                                                                                | 樘        | 1   |       |    |    |
| 38   | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | [项目 特征]<br>1. 名称:沉淀池铸铁盖<br>2. 规格:100*1500mm<br>[工作内容]<br>1. 构件运输、安装                                                                | 套        | 1   |       |    |    |
| 39   | 011102003002 | 块料楼 面 厨房   | [项目 特征]<br>1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆铺贴<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 600*600mm<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 抹找平层<br>3. 面层铺设、磨边<br>4. 嵌缝<br>5. 材料运输 | m2       | 44  |       |    |    |
| 40   | 011105003001 | 块料踢脚线      | [项目 特征]<br>1. 踢脚线高度:120mm<br>2. 名称:踢脚线<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 面层铺贴、磨边<br>3. 材料运输                                               | m        | 93  |       |    |    |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                    |          |     |       |    |    |

注：为计取规费等 使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

